BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

949 88 75 72

Administración: Excma. Diputación Provincial.
Pza. Moreno, N.º 10.

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Director: Jaime Celada López

BOP de Guadalajara, nº. 216, fecha: lunes, 12 de Noviembre de 2018

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR TRABAJOS PRESTADOS EN EL MARCO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS. EJERCICIO 2018.

3118

Por medio del presente anuncio se hace público, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo de modificación de la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos por trabajos prestados en el marco del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y barrios anexionados que fue adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2018 y ha quedado elevado automáticamente a definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, según lo dispuesto en el párrafo 3 del citado artículo.

Asimismo, en cumplimiento también de lo dispuesto en el artículo 17.4 del citado Texto Refundido, se publica como anexo a este anuncio el texto íntegro de la modificación que regirán a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por último y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 del mismo texto legal, contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de las Ordenanza podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, sito en Albacete, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

III. TARIFAS

Artículo 4.

La cuantía que corresponda abonar por precio público, por la prestación de cada uno de los servicios o suministro de los materiales a que se refiere esta Ordenanza se determinará según el siguiente CUADRO DE PRECIOS:

Unidad principal de medida del concepto Ud	Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Resumen	Tarifa precio público
MANO DE OBRA SALARIAL		
ud	Salida Brigada	217,98 €
	Salida de Brigada para prestación del servicio de reparación de averías en la red de distribución producidas por particulares.	
	Incluye la unidad el desplazamiento con vehículo y material básico necesario para realizar la reparación, como pueda ser, grupo electrógeno, martillo picador portátil, herramienta básica.	
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES		
MAQUINARIA		
h	VEHÍCULO MIXTO LIMPIEZA ALCANTARILLADO (Horario Laboral)	120,20 €
	Horario de trabajo de vehículo de limpieza de la red de alcantarillado de aspiración y/o impulsión en jornada laboral, de 8:00 am a 19:00 pm, a petición de un particular o empresa ajena al servicio	
h	VEHÍCULO MIXTO LIMPIEZA ALCANTARILLADO (Horario No Laboral)	154,55 €
	Horario de trabajo de vehículo de limpieza de la red de alcantarillado de aspiración y/o impulsión en jornada laboral, de19:00 pm a 8:00 am, a petición de un particular o empresa ajena al servicio	
ud	INSPECCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CON CÁMARA HORARIO LABORAL	148,73 €

	Hora de inspección de red de saneamiento con cámara, en jornada diurna de 8:00h a 19:00h a petición de un particular o empresa.	
ud	INSPECCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO CON CÁMARA HORARIO NO LABORAL	192,80 €
	Hora de inspección de red de saneamiento con cámara, en jornada nocturna de 19:00h a 08:00h a petición de un particular o empresa.	
ABASTECIMIENTO		
INSTALACION CONTADORES		
ud	INSTALACION DE CONTADOR de hasta 40mm incluido	32,75 €
	Instalación de contador de diametro inferior o igual a 40mm. Sin incluir el contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que cumpla las características técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara.	
ud	INSTALACION DE CONTADOR de 50mm hasta 80mm incluido	43,66 €
	Instalación de contador de diametro superior o igual a 50mm e inferior o igual a 80mm. Sin incluir el contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que cumpla las características técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara.	
ud	INSTALACION DE CONTADOR de 100mm hasta 200mm incluido	54,58 €
	Instalación de contador de diametro superior o igual a 100mm e inferior o igual a 200mm. Sin incluir el contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que cumpla las características técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara.	
ud	INSTALACION DE CONTADOR de 250mm hasta 300mm incluido	65,50 €
	Instalación de contador de diametro superior o igual a 250mm e inferior o igual a 300mm. Sin incluir el contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que cumpla las características técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara.	
ACTUACIONES EN LOS GRUPOS DE MEDIDA		
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN20 (3/4")	17,58 €

	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN20 (3/4"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave, montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN25 (1")	20,34 €
	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN25 (1"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN32 (1 1/4")	25,84 €
	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN32 (1 1/4"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN40 (1 1/2")	39,30 €
	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN40 (1 1/2"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN50 (2")	51,26 €
	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN50 (2"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION LLAVE ESFERA DN63 (2 1/2")	84,46 €

	Sustitución o instalación de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de corte por esfera de DN63 (2 1/2"), conforme a norma UNE-EN 13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20 (3/4")	16,68 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN20 (3/4"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN25 (1")	18,48 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN25 (1"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN32 (1 1/4")	24,58 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN32 (1 1/4"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN40 (1 1/2")	30,12 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN40 (1 1/2"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN50 (2")	40,19 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN50 (2"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	

ud	SUSTITUCIÓN O INSTALACION VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65 (2 1/2")	67,40 €
	Sustitución o instalación de válvula de retención en instalación por una nueva válvula de retención de DN65 (2 1/2"), con conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4.	
ud	INSPECCION DEL GRUPO DE MEDIDA	69,82 €
	Inspección de grupo de medida, accesorios que conforman su instalación, incluso emisión de informe con grado de cumplimiento.	
ud	RETIRADA DE CONTADOR HASTA DN-40 mm	33,37 €
	Retirada de contador o equipo de medida de diámetro hasta DN-40 mm, consistente en desmontaje del mismo con cierre de llaves y válvulas, debido a baja de servicio o rotura del mismo. Medida la unidad retirada; i/p.p. de medios auxiliares. No incluye tasas de baja de servicio o similares.	
ud	RETIRADA DE CONTADOR DN-50 HASTA DN-80 mm	44,49 €
	Retirada de contador o equipo de medida de diámetro DN-50 mm hasta DN-80 mm, consistente en desmontaje del mismo con cierre de llaves y válvulas, debido a baja de servicio o rotura del mismo. Medida la unidad retirada; i/p.p. de medios auxiliares. No incluye tasas de baja de servicio o similares.	
ud	RETIRADA DE CONTADOR DN-100 HASTA DN-200 mm	55,61 €
	Retirada de contador o equipo de medida de diámetro DN-100 mm hasta DN-200 mm, consistente en desmontaje del mismo con cierre de llaves y válvulas, debido a baja de servicio o rotura del mismo. Medida la unidad retirada; i/p.p. de medios auxiliares. No incluye tasas de baja de servicio o similares.	
ud	RETIRADA DE CONTADOR DN-250 HASTA DN-300 mm	66,72 €
	Retirada de contador o equipo de medida de diámetro DN-250 mm hasta DN-300 mm, consistente en desmontaje del mismo con cierre de llaves y válvulas, debido a baja de servicio o rotura del mismo. Medida la unidad retirada; i/p.p. de medios auxiliares. No incluye tasas de baja de servicio o similares.	
EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS		
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 32mm PEAD	774,57 €

	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 40mm PEAD	798,19 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 50mm PEAD	855,16 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 63mm PEAD	932,76 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 75mm PEAD	1.187,84 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 90mm PEAD	1.603,40 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	

ud	ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 110mm PEAD	2.284,78 €
	Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. PN16, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición y elementos necesarios de conexión, formación de arqueta de 40x40 en acera y llave de corte, incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	
SANEAMIENTO		
EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS		
ud	ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm HASTA 4m	608,68 €
	Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, arqueta de registro junto a fachada, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida a la red municipal y con p.p. de medios auxiliares.	
ml	ML INCREMENTO ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=315 mm	118,52 €
	Incremento de acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 1 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm de diámetro interior, tapado posterior del incremento de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.	
ud	ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=400 mm HASTA 4m	706,81 €

	Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, arqueta de registro junto a fachada, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida a la red municipal y con p.p. de medios auxiliares.	
ml	ML INCREMENTO ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=400 mm	143,05 €
	Incremento de acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 1 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm de diámetro interior, tapado posterior del incremento de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.	
ud	ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=500 mm HASTA 4m	905,69 €
	Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 4 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 50,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, arqueta de registro junto a fachada, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida a la red municipal y con p.p. de medios auxiliares.	
ml	ML INCREMENTO ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=500 mm	192,77 €

	Incremento de acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 1 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC corrugado de 50,0 cm de diámetro interior, tapado posterior del incremento de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.	
OTROS: INSPECCIONES, ANALITICAS, FUGAS		
ud	VERIFICACION INSTALACION HASTA 80mm	130,79 €
	Verificación de instalación con contador de hasta 80mm de diammetro, que incluye:	
	- la inspección del conjunto de medida, (gastos de desplazamiento)	
	- la verificación en laboratorio oficial de la JCLM, (con el correspondiente pago de la tasa, en caso de que el informe sea favorable a UTE GUADALAGUA, esta tasa no está incluido en esta partida y se añadirá en su caso),	
	- el desmontaje del contador, sustitución temporal por otro, y posterior montaje (gastos de manipulación).	
ud	VERIFICACION INSTALACION HASTA 125mm	174,39 €
	Verificación de instalación con contador de hasta 125mm de diammetro, que incluye:	
	- la inspección del conjunto de medida, (gastos de desplazamiento)	
	- la verificación en laboratorio oficial de la JCLM, (con el correspondiente pago de la tasa, en caso de que el informe sea favorable a UTE GUADALAGUA, esta tasa no está incluido en esta partida y se añadirá en su caso),	
	- el desmontaje del contador, sustitución temporal por otro, y posterior montaje (gastos de manipulación),	
ud	VERIFICACION INSTALACION HASTA 250mm	217,98 €
	Verificación de instalación con contador de hasta 250mm de diammetro, que incluye:	
	- la inspección del conjunto de medida, (gastos de desplazamiento)	
	- la verificación en laboratorio oficial de la JCLM, (con el correspondiente pago de la tasa, en caso de que el informe sea favorable a UTE GUADALAGUA, esta tasa no está incluido en esta partida y se añadirá en su caso),	
	- el desmontaje del contador, sustitución temporal por otro, y posterior montaje (gastos de manipulación),	
ud	INSTALACION DE PRECINTO EN CONTADOR	35,97 €

	Suministro e instalación de precinto de seguridad en conjunto de medida de agua doméstico o industrial tras detección de manipulación en el mismo.	
ud	CORTE/RECONEXION DIURNO 8-20h	217,98 €
	Unidad de corte diurno, de 8:00am a 19:00pm, en la red de abastecimiento, a petición de un particular o empresa, incluso reestablecimiento posterior del servicio de agua, sin incluir las piezas necesarias.	
ud	CORTE/RECONEXIÓN EN LLAVE REGISTRO PARA INSPECCION INTERIOR	58,19 €
	Incluye el desplazamiento para proceder al corte de agua originado por una reparación, inspección o cualquier otro motivo particular en el tramo interior del abonado; así como el posterior restablecimiento del Servicio.	
ud	CORTE/RECONEXION NOCTURNO 20 a 8h	326,98 €
	Unidad de corte nocturno, 19:00h a 8:00am, en la red de abastecimiento, a petición de un particular o empresa, incluso reestablecimiento posterior del servicio de agua, sin incluir las piezas necesarias	
ud	ANALISIS ORGANOLEPTICO	212,42 €
	Análisis organoléptico, de muestra de agua potable tomada bajo petición de un particular o empresa, incluyendo la toma de muestra, la recogida, el envío de la misma a un laboratorio acreditdo para ello. El análisis será realizado de acuerdo al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de consumo humano.	
ud	ANALISIS AUTOCONTROL	383,38 €
	Análisis de Control de muestra de agua potable tomada bajo petición de un particular o empresa, incluyendo la toma de muestra, la recogida, el envío de la misma a un laboratorio acreditdo para ello. El análisis será realizado de acuerdo al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de consumo humano.	
ud	ANALISIS COMPLETO	1.411,54 €
	Análisis completo, de muestra de agua potable tomada bajo petición de un particular o empresa, incluyendo la toma de muestra, la recogida, el envío de la misma a un laboratorio acreditdo para ello. El análisis será realizado de acuerdo al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de consumo humano. (Este precio no incluye análisis de radioactividad, en caso de que así fuera el importe aumentaría en 1.150€).	
ud	ANALISIS CONTROL VERTIDO	2.169,40 €

	Realización de análisis de vertido a la red de alcantarillado por un laboratorio homologado para caracterización de un vertido y posterior comparación con los límites marcados por la ley en cuanto a vertidos a la red de alcantarillado.	
ud	EMISIÓN DE INFORME	22,90 €
	Emisión de Informe a particulares relativo a la procedencia del agua, condiciones de suministro, de infraestructura, o similares, incluso gestión administrativa.	
ud	EMISIÓN DE PLANOS	22,90 €
	Emisión de planos a particulares. Se entiende planos de una ubicación concreta, p.ej. acometida nueva, a escala 1/1000, incluso gestión administrativa.	
ud	INSPECCION DE ALJIBE	87,19 €
	Inspección de aljibe, accesorios que conforman su instalación, analítica de calidad de agua incluso emisión de certificado de cumplimiento. El precio de la analítica no se encuentra incluído en la inspección, siendo objeto de facturación aparte.	
ud	CORTE SUMINISTRO AGUA EN ACOMETIDA RED GENERAL	405,12 €
	Corte de suministro de agua con anulación de punto de acometida a la red general de distribución, realizada mediante manguito de reparación o tapón, incluyendo rotura del pavimento, anulación del punto y posterior relleno de zanja hasta cota previa de acabado, con tapado de arena de miga de tubería y pieza de corte, relleno y compactado de zanja con las tierras procedentes de la excavación, y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor). Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares y materiales. No incluye posterior acabado de pavimento (asfaltado, acera, pavimento, etc.) ni tasas de anulación de servicio.	
ud	CORTE SUMINISTRO AGUA EN LLAVE REGISTRO INMUEBLE	252,88 €
	Corte de suministro de agua con anulación de punto en llave de registro de inmueble, realizada mediante manguito de reparación o tapón, incluyendo rotura del pavimento, demolición de arqueta de registro, anulación del punto y posterior relleno de zanja hasta cota previa de acabado, con tapado de arena de miga de tubería y pieza de corte, relleno y compactado de zanja con las tierras procedentes de la excavación, y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor). Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares y materiales. No incluye posterior acabado de pavimento (asfaltado, acera, pavimento, etc.), ni tasas de anulación de servicio.	

ud	CORTE SUMINISTRO AGUA EN CONTADOR	80,94 €
	Corte de suministro de agua con anulación de punto en contador divisionario de batería de contadores o contador individual en armario, arqueta o similar; incluyendo retirada de contador y precinto de las válvulas. Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares y materiales. No incluye tasas ni sanciones de anulación de servicio.	
ud	RECONEXION DE RED GENERAL	434,82 €
	Reconexión de suministro en tubería general mediante manguito de reparación o tapón, de cualquier diametro y material.	
ud	RECONEXION EN LLAVE REGISTRO	271,91 €
	Reconexión de suministro en llave de registro.	
ud	RECONEXION EN CONTADOR	65,39 €
	Reconexión de suministro en distribuidor o bateria de contadores divisionarios de cualquier diametro. Incluye la instalación del contador y el precinto de válvulas. A este concepto se le añadirán los gastos de la cuota de contratación vigente en las Ordenanzas Municipales del Ayto. de Guadalajara.	
ud	CORTE POR IMPAGO	87,19 €
	Corte por impago, fraude o manipulación, del suministro en distribuidor o bateria de contadores divisionarios de cualquier diametro . Incluye la retirada del contador y el precinto de válvulas. A este concepto se le añadirán los gastos de la cuota de contratación vigente en las Ordenanzas Municipales del Ayto. de Guadalajara.	
ud	BAJA VOLUNTARIA	0,00 €
	Baja voluntaria del servicio por solicitud del abonado, incluyendo la retirada del contador y el precintado de válvulas. El precio de esta partida será el mismo que el de la cuota de contratación vigente en la Ordenanza Municipal.	
ud	COMPROBACION/VERIFICACION PARTICULAR CONTADOR	65,39 €
	Comprobación/verificación particular de contador por parte de la empresa suministradora, solicitada por el usuario.	
ud	TASA VERIF OFICIAL CONTADOR JCCLM	0,00 €
	Tasa oficial de verificación oficial de contador en laboratorio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Esta tasa será la vigente en cada momento.	
ud	TASA VERIF OFICIAL CONTADOR ENTIDAD ACREDITADA 40mm	0,00 €

	Tasa oficial de verificación oficial de contador en entidad acreditada para contadores de diametro inferior o igual a 40mm. Se cobrará la tasa que la entidad suministradora facture a UTE GUADALAGUA.	
ud	TASA VERIF OFICIAL CONTADOR ENTIDAD ACREDITADA 80mm	0,00 €
	Tasa oficial de verificación oficial de contador en entidad acreditada para contadores de diametros comprendidos entre 40 y 80mm. Se cobrará la tasa que la entidad suministradora facture a UTE GUADALAGUA	
ud	TASA VERIF OFICIAL CONTADOR ENTIDAD ACREDITADA mayor 80mm	0,00 €
	Tasa oficial de verificación oficial de contador en entidad acreditada para contadores de diametro superior a 80mm. Se cobrará la tasa que la entidad suministradora facture a UTE GUADALAGUA.	
ud	CANON VERTIDO EN LA EDAR DE GUADALAJARA	45,79 €
	Canon de vertido en la EDAR.	
ud	ANALISIS DE PARAMETRO EN LABORATORIO DE LA EDAR	22,90 €
	Coste de parámetro analizado en el Laboratorio de la EDAR de Guadalajara. Será necesario una muestra de un litro debidamente embotellada y etiquetada, repercutiendo el coste en la factura.	
ud	ANÁLISIS PARAMÉTRICO CONTROL LEGIONELA	174,38 €
	Análisis de control para la detección y enumeración de cultivo de Legionela, incluyendo toma de muestra para el mismo.	
II. SUMINISTROS DE MATERIALES OFRECIDOS EN EL MARCO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO		
CONTADORES DE AGUA		
ud	Contador - Clase B - 13mm	63,68 €
ud	Contador - Clase B - 15mm	72,73 €
ud	Contador - Clase B - 20mm	87,03 €
ud	Contador - Clase B - 25mm	134,31 €
ud	Contador - Clase B - 30mm	184,94 €
ud	Contador - Clase B - 40mm	281,51 €
ud	Contador - Clase B - 50mm	574,92 €
ud	Contador - Clase B - 65mm	700,65 €
ud	Contador - Clase B - 80mm	859,62 €
ud	Contador - Clase B - 100mm	1.062,07 €
ud	Contador - Clase B - 125mm	1.226,39 €
ud	Contador - Clase B - 150mm	1.512,95 €

ud	Contador - Clase B - 200mm	3.081,79 €
ud	Contador - Clase C - 13mm	124,59 €
ud	Contador - Clase C - 15mm	135,17 €
ud	Contador - Clase C - 20mm	177,53 €
ud	Contador - Clase C - 25mm	275,19 €
ud	Contador - Clase C - 30mm	372,72 €
ud	Contador - Clase C - 40mm	559,01 €
ud	Contador - Clase C - 50mm	810,80 €
ud	Contador - Clase C - 65mm	1.005,42 €
ud	Contador - Clase C - 80mm	1.319,94 €
ud	Contador - Clase C - 100mm	1.592,55 €
ud	Contador - Clase C - 150mm	4.722,82 €
ud	Unidad Telelectura	53,50 €

Guadalajara, 8 de noviembre de 2018. Fdo. Alfonso Esteban Señor. Concejal Delegado de Hacienda